

# Przebudowa drogi gminnej w Kielnie ul. Tredera

2016.01.15

zobacz online: <http://szemud.pl/artykuly/przebudowa-drogi-gminnej-w-kielnie-ul-tredera/>

## Zakres

- Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku o dł. 2430,00 m o szer. pasa drogowego na odcinku nr 1 wynosi około 6.00m, a na odcinku nr 2 około 5.00 m.
- Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, pospółki.
- Przebudowa polega na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji podbudowy na odcinkach 480,00 i 450,00 poprzez stabilizację cementem i ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wiążącej grub. 3m i warstwy ścieralnej grub. 4cm.
- Roboty ziemne – pobocza obustronnie z odwodnieniem korpusu drogowego,
- Ułożenie rur ochronnych na istniejącej sieci teletechnicznej oraz sieci energetycznej nn 0,4 kV – łącznie 28.00m.
- Na odcinku 1650,00m nawierzchnia z destruktu asfaltowego grub.12 cm.
- termin wykonania do 10.12.2015 r.

## Stan realizacji

W dniu 26.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 259.053,99 zł brutto

## Źródła dofinansowania