

# Utwardzenie ulicy Łebieńskiej w Częstkwowie

2016.04.25

zobacz online: <http://szemud.pl/artykuly/utwardzenie-ulicy-lebienskiej-w-czestkwowie/>

## Zakres

- Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 300,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
- Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  - warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu
  - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumiczno grysowych-żwirowych -warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu
  - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -warstwa ścierna o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu
  - pobocza do 2 x 0,5 m
  - zjazdy o powierzchni ok. 24 m<sup>2</sup> w technologii jw.
  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych szt. 2,
  - ścieki z prefabrykatów betonowych 20 m,
  - bariery ochronne 8m.
- termin wykonania do 10.08.2016 r.

## Stan realizacji

W dniu 12.04.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 110.420,32 zł brutto

## Źródła dofinansowania