

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Droga wewnętrzna przy boisku w Koleczkowie  
ADRES INWESTYCJI : Koleczkowo ul. Sportowa  
INWESTOR : GMINA SZEMUD  
ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2017r.

Stawka roboczogodziny :  
aktualne : IV kw. 2017r. aktualny

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania  
Marzec 2017r.

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>Kp</b>	<b>Z</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Droga wewnętrzna przy boisku w Koleczkowie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym 0,2	km  km	  0,200	  0,200
				RAZEM	0,200
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1020,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 020,000	  1 020,000
				RAZEM	1 020,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV 1020,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 020,000	  1 020,000
				RAZEM	1 020,000
4 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 15,0+7,5+5,0	m  m	  27,500	  27,500
				RAZEM	27,500
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  2,06	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,060	  2,060
				RAZEM	2,060
6 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 27,5	m  m	  27,500	  27,500
				RAZEM	27,500
7 d.1	KNR 2-31 0403-08	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m  15,0	m  m	  15,000	  15,000
				RAZEM	15,000
8 d.1	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- bości warstwy po zagęszczeniu  1020,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 020,000	  1 020,000
				RAZEM	1 020,000
9 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odleg- łość do 1 km 51,0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  51,000	  51,000
				RAZEM	51,000
10 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemen- to-piaskowej 1:4 1020,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 020,000	  1 020,000
				RAZEM	1 020,000
11 d.1	analogia	Pomiar geodezyjny powykonawczy  1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>		<b>Droga wewnętrzna przy boisku w Koleczkowie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm</b>					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,200			
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	1 020,000			
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1 020,000			
4 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m	27,500			
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2,060			
6 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,500			
7 d.1	KNR 2-31 0403-08	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m	15,000			
8 d.1	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1 020,000			
9 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	51,000			
10 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m <sup>2</sup>	1 020,000			
11 d.1	analogia	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.	1,000			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: