

Tabelaryczne zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej dla cz.1 zadania inwestycyjnego pn.

' Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowego w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino , Karczemki , Koleczkowo , Bojano) '

KONTRAKT 3.1

L.p.	Zadanie inwestycyjne (lokalizacja)	Zakres robót	Działki objęte odgałęzieniami/ przyłączami kanalizacji sanit.	MPZT/ decyzja lokalizacyjna	Łączny zakres robót dla cz.I Kontraktu 3
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczemkach , ul. Słoneczna ; [dz. 112/2, 113/36, 113/23 obręb Dobrzewino]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=340 m - odgałęzienia kan. sanit. 16 kpl (76 m) - odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa (tłucznia) kamiennego 1050 m ²	113/16 ÷ 113/22 , 113/27 ÷ 113/35 ,	MPZT	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=765 m - odgałęzienia kan. sanit. 26 kpl - odtworzenie naw. drogowej z kruszywa (tłucznia) kamiennego / żwiru 1200 m ²
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Lesoki ; [dz. 364, 404, 366/12 obręb Bojano]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=425 m - odgałęzienia kan. sanit. 10 kpl (26 m) - odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa (tłucznia) kamiennego 1150 m ²	366/4, 361/1, 371/5 (361/3), 371/6, 371/3, 366/7, 366/8, 366/9, 366/10, 366/11	MPZT	