

Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącymi odcinkami sieci wodociągowej dla cz.3 zadania inwestycyjnego pn.:

' Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino , Karczemki , Koleczkowo , Bojano)

- Kontrakt 3 '

KONTRAKT 3.3

L.p.	Zadanie inwestycyjne (lokalizacja)	Zakres robót	Działki objęte odgałęzieniami / przyłączami kan. sanit.	MPZT / decyzja lokalizacyjna	Łączny zakres robót dla cz.3 Kontraktu 3
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Dobrzewinie , ul. Chłopska , ul. Kowalska , ul. Bednarska , ul. Łąkowa , ul. Myśliwska , ul. Dworska , ul. Siewna , ul. Polna ; [dz. 170/27, 170/25, 165, 166, 167, 160/1÷2, 409/5, 111/25, 111/12, 111/18, 111/4, 171/31, 171/26, 171/38, 171/20, 171/23÷24, 171/14, 171/3, 126/1, 180/24, 180/21, 180/52, 180/30, 159/2, 179/13÷14, 191/9, 192/25÷26, 192/30, 192/32, 191/13, 191/15, 193/4, 195, 205/38÷39, 174, 155, 179/19, 172/1÷2, 189/1÷2, 178/19÷20, 188/71÷72, 188/20, 178/22, 178/25, 178/28, 188/17 obręb Dobrzewino]	<ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 5010 m ; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 890 m ; - sieć wodociągowa PE 90 ÷ 110 mm L = 720 m ; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 163 kpl - odgałęzienia wodociągowe ok. 15 szt - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 11000 m² 	188/37÷65, 188/18, 190/4÷15, 190/1, 179/24, 178/23, 178/26, 178/29, 172/3, 178/11÷17, 424, 178/7÷10, 179/1÷12, 191/1÷8, 193/4, 191/13, 192/25, 192/31, 192/27÷28, 180/31÷36, 170/31÷32, 170/20÷24, 170/17, 414/4÷5, 414/2÷3, 170/11÷16, 413/1÷3, 409/2, 409/8÷9, 111/13, 111/25, 412/2, 111/20, 417, 171/28, 111/1, 126/20, 171/12÷13, 171/4÷10, 171/1÷2, 180/23, 180/25, 409/4, 171/27÷30, 171/32÷37, 171/21, 415, 111/6, 111/21÷22, 412/1, 170/6÷10, 111/27÷29, 111/8,	MPZT + decyzja lokalizacyjna dla odcinka sieci w ul. Łąkowej GN.6733.16.2016	<ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 5850 m ; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L= 890 m; - sieć wodociągowa PE 90 ÷ 110 mm L= 720 m ; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 197 kpl - odgałęzienia wodociągowe ok. 20 szt - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 13400 m²
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie , ul. Miedziana , ul. Złota , ul. Tytanowa ; [dz. 190, 185/1, 185/2, 146/5, 180/15, 146/13÷14, 180/16÷19 obręb Bojano]	<ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o dług. 700 m ; - odgałęzienia kan. sanit. 28 kpl - odgałęzienia wodociągowe 3 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 2000 m² 	185/3÷12, 180/14, 180/4÷12, 180/21÷22, 146/4, 146/7÷12,	MPZT	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie , ul. Akacyjowa ; [dz. 370/1, 370/16 obręb Bojano]	<ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=140 m - odgałęzienia kan. sanit. 6 kpl - odgałęzienia wodociągowe 2 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej (żwirowej) 400 m² 	370/15, 370/17÷19, 370/10, 75	MPZT + decyzja o lokalizacji inwestycji celu publ. GN.6733.15.2016	