

Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącymi odcinkami sieci wodociągowej dla cz.5 zadania inwestycyjnego pn.

' Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino , Karczemki , Koleczkowo , Bojano)

- Kontrakt 3 '

KONTRAKT 3.5

L.p.	Zadanie inwestycyjne (lokalizacja)	Zakres robót	Działki objęte odgałęzieniami / przyłączami kan. sanit.	MPZT / decyzja lokalizacyjna	Łączny zakres robót dla cz. 5 Kontraktu 3
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Bojanie, ul. Zachodnia, ul. Rydzowa , ul. Jagodowa , ul. Poległych Żołnierzy , ul. Św. Józefa , ul. Św. Mikołaja , ul. Jana Chrzciciela , ul. Gryfa Pomorskiego , ul. Wrzosowa , ul. Cyprysowa ; [dz. 218, 221/1, 231, 349, 234/10, 350/15, 348/29, 348/44, 352, 357/32, 348/16, 348/66, 348/32, 298/2, 345/9÷10, 345/17, 216/27, 216/26, 216/4, 216/15, 173/1, 173/5, 173/15, 174/10, 539/5, 535/2, 219/16, 219/20, 219/22, 219/25, 220, 173/12 o. Bojano]	<ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 3910 m ; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 390 m ; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 120 kpl - odcinek sieci wodoc. PE90 o dług. 280 m - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 8000 m² - odtworzenie naw. z płyt drog./bet. 700 m² 	216/12÷14, 216/23÷24, 216/28÷30, 221/10÷11, 221/12÷14, 235/1÷2, 235/4÷10, 234/1÷8, 234/11÷13, 221/9, 221/4, 348/58, 348/67÷70, 348/45÷54, 348/26, 348/34÷35, 350/2÷13, 357/33÷34, 357/29, 357/21, 357/37, 357/36, 348/1, 345/1÷4, 345/7÷8, 345/12÷16, 348/4÷15, 348/62÷65, 348/58÷60, 535/1, 174/3÷5, 173/12÷14, 174/6÷7, 539/1÷4, 219/25, 219/9, 517/1÷2, 535/2, 219/2	MPZT	<ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L = 6200 m ; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L= 390 m ; - sieć wodociągowa PE 90 mm L = 700 m ; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 207 kpl - odgałęzienia wodociągowe ok. 27 szt - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 16600 m² - odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt drogowych / bet. 900 m² - odtworzenie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego 100 m²
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Karczemkach , ul. Łąkowa , ul. Ogrodowa ; [dz. 123/39, 123/61, 124/1, 125/9 obręb Dobrzewino]	<ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=530 m - sieć wodociągowa PE 90 L=420 m - odgałęzienia wod. - kan. 27 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego / żwiru 1600 m² 	123/33÷38, 123/40÷60,	MPZT	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie ; ul. Kamińska , ul. Braci Liedtków , ul. Leśna Polana , ul. Wysoka , ul. Marchowska ; [dz. 173/1, 173/2, 146/3, 146/4, 146/6, 146/10, 146/9, 146/14, 146/15, 146/18, 146/19, 146/28, 146/29, 201/1, 201/6, 182/5, 182/1, 183/13, 200/1, 208/1, 208/22÷25, 208/10, 183/1, 209/1, 330/1, 492/4, 209/10, 209/22, 218/26, 218/24, 218/17, 207/10, 207/11, 329, 211/6, 327, 328, 211/5, 211/15, 211/7, 495 obręb Koleczkowo]	<ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=1760 m (w tym przewiertu) - odgałęzienia kan. sanit. ok. 60 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego /żwiru 4000 m² - odtworzenie naw. z płyt drog./bet. 200 m² - odtworzenie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego 100 m² 	146/9÷10, 146/15÷17, 146/27, 146/25, 182/3÷4, 183/10÷12, 183/14÷15, 208/18, 208/20÷21, 208/23÷24, 208/26, 207/6, 209/23÷24, 209/4÷7, 209/9, 492/4, 492/1, 209/12÷17, 209/19, 218/18÷22, 218/26, 491, 207/7÷9, 207/15, 207/17, 211/5, 211/8÷15, 211/2,	MPZT + decyzja lokalizacyjna dla odc. sieci w ul. Wysokiej i ul. Braci Liedtków GN.6733.17.2016	