

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie płyt JOMB
ADRES INWESTYCJI : Bojano, ul. Ziołowa
INWESTOR : Gmina Szemud
ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018

Stawka roboczogodziny :
aktualne : aktualny

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R+S |
| Zysk [Z] | % R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania
czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------|--------------|
| | Kosztorys netto | | | | | | |
| | VAT | | | | | | |
| | Razem brutto | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--|--|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | | ułożenie płyt JOMB 100x75x12,5cm- dostarczonych przez Zamaawiającego | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.190 | km km | 0.190 | |
| | | | | RAZEM | 0.190 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm 190.0*4.0 | m ² m ² | 760.000 | |
| | | | | RAZEM | 760.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 760.0 | m ² m ² | 760.000 | |
| | | | | RAZEM | 760.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia | Podbudowa- piaskowo- żwirowa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 760.0 | m ² m ² | 760.000 | |
| | | | | RAZEM | 760.000 |
| 5 d.1 | KNR AT-06 0104-02 analogia | Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II 760.0*0.15*1.6*0.4 | t t | 72.960 | |
| | | | | RAZEM | 72.960 |
| 6 d.1 | KNR AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km 9 | kurs kurs | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0129-03 | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² - płyty dostarczone przez Zamawiającego 760.0 | m ² m ² | 760.000 | |
| | | | | RAZEM | 760.000 |
| 8 d.1 | KNR 2-01 0313-01 analogia | Ręczne formowanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40mm 190.0*0.5*0.15*2 | m ³ m ³ | 28.500 | |
| | | | | RAZEM | 28.500 |
| 9 d.1 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 28.50 | m ³ m ³ | 28.500 | |
| | | | | RAZEM | 28.500 |
| 10 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami 14 | szt. szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 11 d.1 | analogia | Pomiar geodezyjny powykonawczy 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 d.1 | KNR 2-01 0203-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 35.0*6.0*(1.0+0.5)*0.5 | m ³ m ³ | 157.500 | |
| | | | | RAZEM | 157.500 |
| 13 d.1 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 14 d.1 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|---------|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | ułożenie płyt JOMB 100x75x12,5cm- dostarczonych przez Zamawiającego | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0.190 | | | |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm | m ² | 760.000 | | | |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 760.000 | | | |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia | Podbudowa- piaskowo- żwirowa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm | m ² | 760.000 | | | |
| 5 d.1 | KNR AT-06 0104-02 analogia | Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II | t | 72.960 | | | |
| 6 d.1 | KNR AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km | kurs | 9.000 | | | |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0129-03 | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² - płyty dostarczone przez Zamawiającego | m ² | 760.000 | | | |
| 8 d.1 | KNR 2-01 0313-01 analogia | Ręczne formowanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40mm | m ³ | 28.500 | | | |
| 9 d.1 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m ³ | 28.500 | | | |
| 10 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami | szt. | 14.000 | | | |
| 11 d.1 | analogia | Pomiar geodezyjny powykonawczy | kpl. | 1.000 | | | |
| 12 d.1 | KNR 2-01 0203-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 2.50 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 157.500 | | | |
| 13 d.1 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 2.000 | | | |
| 14 d.1 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² | szt. | 2.000 | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | |

Słownie: