

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie płyt JOMB -Zadanie 3  
ADRES INWESTYCJI : Przetoczyno ul. Wygoda  
INWESTOR : GMINA SZEMUD  
ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018r.

Stawka roboczogodziny :  
aktualne : I kw. 2018r., aktualne

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania  
kwiecień 2018r.

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>Kp</b>	<b>Z</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ułożenie płyt JOMB 100x75x12,5cm- dostarczonych przez Zamawiającego</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,139	km km	 0,139	 0,139
				RAZEM	0,139
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 12 cm  138,75*4,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 568,875	 568,875
				RAZEM	568,875
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 568,875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 568,875	 568,875
				RAZEM	568,875
4 d.1	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Podbudowa- piaskowo- żwirowa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm  568,875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 568,875	 568,875
				RAZEM	568,875
5 d.1	KNR AT-06 0104-02 analogia	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowładowcze; kategoria ładunku II 568,88*0,12*1,6*0,4	t t	 43,690	 43,690
				RAZEM	43,690
6 d.1	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km 4	kurs kurs	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2- płyty dostarczone przez Zamawiającego 138,75*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 555,000	 555,000
				RAZEM	555,000
8 d.1	KNR 2-01 0313-01 analogia	Ręczne formowanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40mm  138,75*0,5*0,15*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20,813	 20,813
				RAZEM	20,813
9 d.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III  20,813	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20,813	 20,813
				RAZEM	20,813
10 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
11 d.1	analogia	Pomiar geodezyjny powykonawczy  1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III  138,75*0,8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 222,000	 222,000
				RAZEM	222,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>		<b>ułożenie płyt JOMB 100x75x12,5cm- dostarczonych przez Zamawiającego</b>					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,139			
d.1	01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 12 cm	m <sup>2</sup>	568,875			
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	568,875			
d.1	04						
4	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa- piaskowo- żwirowa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	568,875			
d.1	03 0114-04 analogia						
5	KNR AT-06 0104-02	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t	43,690			
d.1	analogia						
6	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs	4,000			
d.1	04						
7	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2- płyty dostarczone przez Zamawiającego	m <sup>2</sup>	555,000			
d.1	03						
8	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40mm	m <sup>3</sup>	20,813			
d.1	analogia						
9	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	20,813			
d.1	03						
10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami	szt.	2,000			
d.1	04						
11	d.1 analogia	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.	1,000			
12	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	222,000			
d.1	01						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: