

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie płyt JOMB- Zadanie 2
ADRES INWESTYCJI : Leśno ul. Słoneczna
INWESTOR : GMINA SZEMUD
ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2018r.

Stawka roboczogodziny :
aktualne : I kw 2018r., aktualny

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R+S |
| Zysk [Z] | % R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania
Kwiecień 2018r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------|--------------|
| | Kosztorys netto | | | | | | |
| | VAT | | | | | | |
| | Razem brutto | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--|--|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | | ułożenie płyt JOMB 100x75x12,5cm- dostarczonych przez Zamawiającego | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,039 | km km | 0,039 | 0,039 |
| | | | | RAZEM | 0,039 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 12 cm 39,19*4,1 | m ² m ² | 160,679 | 160,679 |
| | | | | RAZEM | 160,679 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 160,679 | m ² m ² | 160,679 | 160,679 |
| | | | | RAZEM | 160,679 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia | Podbudowa- piaskowo- żwirowa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 39,19*4,1 | m ² m ² | 160,679 | 160,679 |
| | | | | RAZEM | 160,679 |
| 5 d.1 | KNR AT-06 0104-02 analogia | Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyladunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowładowcze; kategoria ładunku II 39,19*4,1*0,12*1,6*0,4 | t t | 12,340 | 12,340 |
| | | | | RAZEM | 12,340 |
| 6 d.1 | KNR AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km 1 | kurs kurs | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0129-03 | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² - płyty dostarczone przez Zamawiającego 39,19*4,0 | m ² m ² | 156,760 | 156,760 |
| | | | | RAZEM | 156,760 |
| 8 d.1 | KNR 2-01 0313-01 analogia | Ręczne formowanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40mm 39,19*0,50*0,15*2 | m ³ m ³ | 5,879 | 5,879 |
| | | | | RAZEM | 5,879 |
| 9 d.1 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 5,879 | m ³ m ³ | 5,879 | 5,879 |
| | | | | RAZEM | 5,879 |
| 10 d.1 | KNR-W 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 39,19*0,8*2 | m ² m ² | 62,704 | 62,704 |
| | | | | RAZEM | 62,704 |
| 11 d.1 | KNR 2-01 0216-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III 9,8 | m ³ m ³ | 9,800 | 9,800 |
| | | | | RAZEM | 9,800 |
| 12 d.1 | KNR 2-28 0503-04 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 300 mm 8,0 | m m | 8,000 | 8,000 |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 13 d.1 | KNR 2-31 0602-04 analogia | Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia na oporze zbetonu grub. 20cm 2 | szt. szt. | 2,000 | 2,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 14 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 8,4 | m ³ m ³ | 8,400 | 8,400 |
| | | | | RAZEM | 8,400 |
| 15 d.1 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 8,4 | m ³ m ³ | 8,400 | 8,400 |
| | | | | RAZEM | 8,400 |
| 16 d.1 | analogia | Pomiar geodezyjny powykonawczy 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) | |
|---|--------------------|---|----------------|---------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | ułożenie płyt JOMB 100x75x12,5cm- dostarczonych przez Zamawiającego | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0,039 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 12 cm | m ² | 160,679 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 160,679 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 4 | KNR 2-31 0114-03 | Podbudowa- piaskowo- żwirowa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm | m ² | 160,679 | | | |
| d.1 | 0114-04 analogia | | | | | | |
| 5 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II | t | 12,340 | | | |
| d.1 | analogia | | | | | | |
| 6 | KNR AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km | kurs | 1,000 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 7 | KNR 2-01 0129-03 | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² - płyty dostarczone przez Zamawiającego | m ² | 156,760 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 8 | KNR 2-01 0313-01 | Ręczne formowanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40mm | m ³ | 5,879 | | | |
| d.1 | analogia | | | | | | |
| 9 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m ³ | 5,879 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 10 | KNR-W 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m ² | 62,704 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 11 | KNR 2-01 0216-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III | m ³ | 9,800 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 12 | KNR 2-28 0503-04 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 300 mm | m | 8,000 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 13 | KNR 2-31 0602-04 | Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia na oporze zbetonu grub. 20cm | szt. | 2,000 | | | |
| d.1 | analogia | | | | | | |
| 14 | KNR 2-01 0230-01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m ³ | 8,400 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 15 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m ³ | 8,400 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| 16 | analogia | Pomiar geodezyjny powykonawczy | kpl. | 1,000 | | | |
| d.1 | | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | |

Słownie: