

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej
 ADRES INWESTYCJI : Zęblewo ul. Szwajcarska
 INWESTOR : Gmina Szemud
 ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018r.

Stawka roboczogodziny :
 aktualne : II kw. 2018r. aktualny

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania
 Czerwiec 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Podbudowa						
3	Nawierzchnia						
4	Pobocze						
5	inne roboty						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	200.0/1000	km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm i szer 4,0m	m ²		
d.1	0101-01	200.0*(3.0+0.5*2)	m ²	800.000	
	analogia			RAZEM	800.000
3		Obcięcie korony drzew do 4,5m wysokości	szt.		
d.1	kalk. własna	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Podbudowa			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	200.0*4.0+150.0	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kamienia łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-07	950.0	m ²	950.000	
	0114-08			RAZEM	950.000
3		Nawierzchnia			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.3	0310-01	200.0*3.2	m ²	640.000	
		150.0	m ²	150.000	
				RAZEM	790.000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oraz podbudowy	m ²		
d.3	1004-07	790.0	m ²	790.000	
				RAZEM	790.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa /AC11S/ - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.3	0311-05	750.0	m ²	750.000	
	0311-06			RAZEM	750.000
4		Pobocze			
9	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z kamienia łamanego z 30% domieszki pospółki	m ³		
d.4	0313-01	200.0*0.5*2*0.08	m ³	16.000	
	analogia			RAZEM	16.000
10	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.4	0236-03	16.0	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
5		inne roboty			
11		Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.		
d.5	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe A7	szt.		
d.5	0702-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,075m ² na końcu zjazdów	m		
d.5	0403-03	82.0	m	82.000	
	analogia			RAZEM	82.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.200		
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm i szer 4,0m	m ²	800.000		
3 d.1	kalk. własna	Obcięcie korony drzew do 4,5m wysokości	szt.	3.000		
2		Podbudowa				
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	950.000		
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kamienia łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	950.000		
3		Nawierzchnia				
6 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	790.000		
7 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oraz podbudowy	m ²	790.000		
8 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa /AC11S/ - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	750.000		
4		Pobocze				
9 d.4	KNR 2-01 0313-01 analogia	Ręczne formowanie nasypów z kamienia łamanego z 30% domieszki pospółki	m ³	16.000		
10 d.4	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	16.000		
5		inne roboty				
11 d.5	analogia	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.	1.000		
12 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.000		
13 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe A7	szt.	1.000		
14 d.5	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,075m ² na końcu zjazdów	m	82.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: