

Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącymi odcinkami sieci wodociągowej dla cz.4 zadania inwestycyjnego pn. :  
 ' Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino , Karczemki , Koleczkowo , Bojano )  
 - Kontrakt 3 '

**KONTRAKT 3.4**

L.p.	Zadanie inwestycyjne ( lokalizacja )	Zakres robót	Działki objęte odgałęzieniami / przyłączami kan. sanit.	MPZT / decyzja lokalizacyjna	Łączny zakres robót dla cz. 4 Kontraktu 3
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w <b>Dobrzewinie</b> , <b>ul. Strażacka</b> , <b>ul. Rubinowa</b> , <b>ul. Bukowa</b> ; [ dz. 204, 202/3, 202/6, 205/6, 406/5÷6, 208/16, 205/46, 205/16, 205/57÷58, 213, 215/19, 215/15, 208/7, 215/22÷23, 215/33, 217/1, 216/2, 112/2, 256, 255/1, 254/1, 253, 251, 252/7 obręb Dobrzewino ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=2230 m - sieć kanalizacji sanit. DN250 L=120 m - odgałęzienia kan. sanit. ok. 50 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego / żwiru 4500 m <sup>2</sup> - odtworzenie naw. drog. z płyt bet. 200 m <sup>2</sup>	252/2÷5, 250, 254/6, 254/1, 254/10÷11, 216/2, 215/24÷26, 215/30÷32, 217/2, 208/1, 208/2, 215/11÷13, 208/5÷6, 215/18, 208/16, 203/1÷3, 203/5, 421, 205/19 (205/21), 205/17, 205/40, 205/41, 422, 205/30, 205/3÷5, 406/1÷4, 406/7÷10, 205/47, 205/49, 205/52,	Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.6733.19.2016	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=6015 m - sieć kanalizacji sanit. DN250 L=120 m - odgałęzienia kan. sanit. ok. 189 szt. - sieć wodociągowa PE 90 dług. 1230 m - odgałęzienia wodoc. - 33 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 12100 m <sup>2</sup> - odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt bet. 1500 m <sup>2</sup>
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w <b>Dobrzewinie</b> , <b>ul. Stolarska</b> ; [ 192/20÷22, 192/3, 192/5, 180/28, 180/56 (180/54) obręb Dobrzewino ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 445 m; - odgałęzienia kan. sanit. ok. 22 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 1000 m <sup>2</sup>	180/37÷44, 192/7, 192/8÷19, 180/56(180/54)	MPZT	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w <b>Bojanie</b> , <b>ul. Nad Rozlewiskiem</b> – <b>ul. Poległych Żołnierzy</b> , <b>ul. Majora Bojana</b> ; [ dz. 153/18, 153/19, 153/29, 538/19, 147, 190, 193/9, 193/10, 194/10, 194/11, 191/1, 267, 269/2, 268/2, 546/6 obręb Bojano ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o dług. 1150 m; - odgałęzienia kan. sanit. 46 kpl - sieć wodociągowa PE90 o dług. 660 m - odgałęzienia wodociągowe 27 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 2600 m <sup>2</sup>	153/20÷23, 153/30÷34, 153/2÷8, 153/12÷17, 538/14÷17, 153/26÷28, 193/1÷8, 194/1÷9,	MPZT + Decyzja lokalizacyjna dla odc. sieci w ul. Nad Rozlewiskiem GN.6733.14.2016	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w <b>Bojanie</b> , <b>ul. Majora Bojana</b> , <b>ul. Sosnowe Wzgórza</b> , <b>ul. Borowikowa</b> , <b>ul. Jeżynowa</b> ; [ dz. 418, 209/4, 263/10, 263/35, 212, 210, 213/1, 213/13, 215, 169/4, 170, 169/2, 171/11, 216/8, 216/22, 511/13, 511/14, 511/25 obręb Bojano ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L = 1420 m; - sieć wodociągowa PE 90 o dług. 450 m - odgałęzienia kan. sanit. ok. 43 kpl - odtworzenie naw. drog. żwirowej 3500 m <sup>2</sup> - odtworzenie nawierzchni z płyt drog. 1000 m <sup>2</sup>	263/35, 169/2÷3, 171/1÷10, 216/16÷21, 216/10, 511/1÷11, 511/15÷16, 511/18÷19, 511/21÷23,	MPZT + dec. lokalizac. dla odc. sieci w ul. Bojana i ul. Sosnowe Wzgórza GN.6733.18.2016	
5	Budowa sieci wod.-kan. w <b>Bojanie</b> , <b>ul. Kwiatowa</b> , <b>ul. Wybickiego</b> , <b>ul. Złocista</b> , <b>ul. Przytulna</b> , <b>ul. Promienna</b> ; [ dz. 37/66, 37/9, 37/61, 37/64, 36/11, 36/6, 36/15÷16, 34/17÷19, 475/4, 46/8, 33/8, 33/12, 47/9÷14, 51/39÷40, 51/37, 51/6, 33/4, 52/4÷5, 52/1÷2, 52/4, 52/16÷17, 512/8, 512/5, 41/2, 43/22÷23, 43/14, 53/19 obręb Bojano ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o dług.770m (50 % przewiertem) - sieć wodociągowa PE90 o dług. 120 m; - odgałęzienia kan. sanit. 28 kpl - odgałęzienia wodociągowe 6 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 500 m <sup>2</sup> - odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt drogowych / bet. 300 m <sup>2</sup>	532, 52/8÷10, 52/1÷3, 47/12, 47/14, 46/9, 475/4 (475/6), 547, 36/2÷4, 36/13, 36/8, 36/7, 548, 36/12, 36/10, 512/1, 43/17÷20, 51/6, 51/38, 53/15÷18	MPZT	