
KOSZTORYS NAKŁADCZY**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku, etap II

ADRES INWESTYCJI : Kielno, ul. Jeziorna, dz. nr 13/25, 544/2

INWESTOR : Gmina Szemud

ADRES INWESTORA : ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Klaudia Lidzbarska

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Uwaga.

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych.

Ilości obmiarowe są wartościami przybliżonymi i ostatecznie mogą się różnić od rzeczywistych ilości, w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i przetargową.

SPORZĄDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

Data opracowania
06.05.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dodatkowy zakres prac etapu II zostanie wykonany na działkach nr 13/25 i 544/2 w Kielnie i obejmuje:

1. Wykonanie chodnika z kostki betonowej w ilości około 228,0 m².
2. Wbudowanie około 204,0 m obrzeży betonowych.
3. Dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki – 6 szt., śmietniki - 2 szt., lampy oświetleniowe solarne – 3 szt.
4. Wykonanie trawników na powierzchniach przyległych do nawierzchni utwardzonych.
5. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej terenu.

Wycena została sporządzona na podstawie „Projektu zagospodarowania terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku” z października 2020 r. Szczegółowy zakres prac zawarto w przedmiarze, projekcie budowlany oraz w projekcie zagospodarowania terenu.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	244,0*0,24	m ³	58,560	
				RAZEM	58,560
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	262,0	m ²	262,000	
				RAZEM	262,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 9 cm	m ²		
d.1	0101-01	Krotność = 0,45 262,0	m ²	262,000	
				RAZEM	262,000
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	262,0	m ²	262,000	
				RAZEM	262,000
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 16x25 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-02	analogia 204,0	m	204,000	
				RAZEM	204,000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	204,0*0,0425	m ³	8,670	
				RAZEM	8,670
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	204,0	m	204,000	
				RAZEM	204,000
2		Podbudowy			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	228,0	m ²	228,000	
				RAZEM	228,000
3		Prace nawierzchniowe			
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	228,0	m ²	228,000	
				RAZEM	228,000
4		Dostawa i montaż elementów małej architektury			
10	wycena zad. 4	Ławki z betonu architektonicznego	szt		
d.4	kładowa	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
11	wycena zad. 4	Lampy solarne	szt		
d.4	kładowa	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
12	wycena zad. 4	Śmietniki	szt		
d.4	kładowa	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Prace końcowe			
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.5	0402-05	1725,0	m ²	1 725,000	
				RAZEM	1 725,000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie	m ³	58,560		
d.1	0122-01	równinnym i nizinnym				
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	262,000		
d.1	0126-01					
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 9 cm	m ²	262,000		
d.1	0101-01	Krotność = 0,45				
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	262,000		
d.1	0103-02					
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 16x25 cm w gruncie kat. III-IV	m	204,000		
d.1	0401-02	analogia				
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	8,670		
d.1	0402-04					
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	204,000		
d.1	0407-05					
2		Podbudowy				
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	228,000		
d.2	0114-05					
3		Prace nawierzchniowe				
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	228,000		
d.3	0511-02					
4		Dostawa i montaż elementów małej architektury				
10	wycena zakładowa	Ławki z betonu architektonicznego	szt	6,000		
d.4						
11	wycena zakładowa	Lampy solarne	szt	3,000		
d.4						
12	wycena zakładowa	Śmietniki	szt	2,000		
d.4						
5		Prace końcowe				
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	1 725,000		
d.5	0402-05					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: