

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drgi gminnej w m. Kielno-branża sanitarna
INWESTOR : Gmina Szemud
WYKONAWCA ROBÓT : AM-Pracownia Projektowa Anna Żuber
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 1831904.62 zł

Słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset cztery i 62/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym 0.882	km km	 0.882	 0.882
				RAZEM	0.882
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 1059.01	m ² m ²	 1059.010	 1059.010
				RAZEM	1059.010
3	KNR 2-01 0607-05	Igłofiltry o śr.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 6 m 560	szt. szt.	 560.000	 560.000
				RAZEM	560.000
4	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm 120	godz. godz.	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
5	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 3177.04+189+108+11.07	m ³ m ³	 3485.110	 3485.110
				RAZEM	3485.110
6	KNR 2-01 0324-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką 5841.78	m ² m ²	 5841.780	 5841.780
				RAZEM	5841.780
7	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 723.07	m ³ m ³	 723.070	 723.070
				RAZEM	723.070
8	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 723.07	m ³ m ³	 723.070	 723.070
				RAZEM	723.070
9	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 1059.01+105.25	m ² m ²	 1164.260	 1164.260
				RAZEM	1164.260
10	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm Krotność = 2 1059.01	m ² m ²	 1059.010	 1059.010
				RAZEM	1059.010
11	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 113.98	m m	 113.980	 113.980
				RAZEM	113.980
12	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 432.38	m m	 432.380	 432.380
				RAZEM	432.380
13	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 224.57	m m	 224.570	 224.570
				RAZEM	224.570
14	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 111.58	m m	 111.580	 111.580
				RAZEM	111.580
15	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-trójnik równoprzelotowy fi 200/90st. 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-kolano fi 200/45st. 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z poduszkami sorbentowymi 28	stud. stud.	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
18	KNR-W 2-18 0513-03 analogia	Osadnik dn 1200 1	stud. stud.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-18 0513-05 analogia	Osadnik dn 1500 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 36	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
21	KNR 2-11 1607-03 analogia	Wylot betonowy DN400 1	wylot. wylot.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-11 1607-03 analogia	Wylot betonowy DN315 1	wylot. wylot.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 113.98	m m	113.980	
				RAZEM	113.980
24	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm 432.38	m m	432.380	
				RAZEM	432.380
25	KNR 2-18 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 315 mm 224.57	m m	224.570	
				RAZEM	224.570
26	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm 111.58	m m	111.580	
				RAZEM	111.580
27	analiza indywidualna	Kamerowanie video 882.51	m m	882.510	
				RAZEM	882.510
28	KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 2762.04	m ³ m ³	2762.040	
				RAZEM	2762.040
29	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 2762.04	m ³ m ³	2762.040	
				RAZEM	2762.040
30	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 1059.01+154.25	m ² m ²	1213.260	
				RAZEM	1213.260
31	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 1059.01+154.25	m ² m ²	1213.260	
				RAZEM	1213.260